



## Comune di Villorba

**Oggetto dei lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA  
PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI FONTANE**

Progettista: ing. Pivato Ilan

### ELENCO DEI PREZZI



COMPUTO AGG - Villorba, 15/04/2016

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.       | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|----------------|---|------|-------------|
| A.01.01.<br>A  | OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.<br><br><i>(Euro ventinove e ventuno centesimi)</i>  | h    | 29,21       |
| A.01.02.<br>A  | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.<br><br><i>(Euro ventisette e ottanta centesimi)</i>  | h    | 27,80       |
| A.01.03.<br>A  | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.<br><br><i>(Euro ventisei/00)</i>   | h    | 26,00       |
| A.02.02.<br>A  | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.<br><br><i>(Euro ventisette e venti centesimi)</i>  | h    | 27,20       |
| D.01.02.<br>A  | AUTOCARRO da t 8.5 con gru<br><br><i>(Euro trentasette e sessantatre centesimi)</i>   | h    | 37,63       |
| E.02.03.<br>00 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO<br><br><i>(Euro quattro e ventotto centesimi)</i>   | m3   | 4,28        |
| E.02.05.<br>B  | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre compatte<br><br><i>(Euro centoventicinque e sessanta centesimi)</i>   | m3   | 125,60      |
| E.02.06.<br>C  | Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale su autocarro<br><br><i>(Euro sette e quarantacinque centesimi)</i> | m3   | 7,45        |
| E.02.07.<br>00 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO<br><br><i>(Euro centoventuno e novantuno centesimi)</i>  | m3   | 121,91      |
| E.03.11.<br>00 | Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO<br><br><i>(Euro ventiquattro e quarantacinque centesimi)</i>   | m3   | 24,45       |
| E.04.10.<br>00 | Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli   |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.    | DESCRIZIONE  | U.M. | PREZZO Euro |
|-------------|--|------|-------------|
|             | oneri per il diluente, l'impregnante, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO<br><i>(Euro quattro e quarantasei centesimi)</i>  | m    | 4,46        |
| E.04.11. A  | Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm<br><i>(Euro quindici e cinquantatre centesimi)</i> | m2   | 15,53       |
| E.05.02. A  | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA in muratura di mattoni<br><i>(Euro novantuno e novantuno centesimi)</i>   | m3   | 91,91       |
| E.05.02. B  | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA in cemento armato<br><i>(Euro centosettantasette e quattordici centesimi)</i>   | m3   | 177,14      |
| E.05.05. 00 | Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO<br><i>(Euro nove e sessantuno centesimi)</i>  | m2   | 9,61        |
| E.05.08. 00 | Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA<br><i>(Euro centonovantadue e cinquantaquattro centesimi)</i>  | m2   | 192,54      |
| E.05.10. A  | Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame<br><i>(Euro centoquarantaquattro e quarantuno centesimi)</i>                    | m3   | 144,41      |
| E.05.10. B  | Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame<br><i>(Euro centonovantadue e ventisei centesimi)</i>               | m3   | 192,26      |
| E.05.12. A  | Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il  |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.       | DESCRIZIONE  | U.M. | PREZZO Euro |
|----------------|--|------|-------------|
|                | relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato<br><i>(Euro centonovantadue e cinquantaquattro centesimi)</i>   | m2   | 192,54      |
| E.05.16.<br>B  | Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm<br><i>(Euro dodici e quarantasette centesimi)</i>   | m2   | 12,47       |
| E.08.01.<br>A  | Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosato a kg/mc 150<br><i>(Euro sessantacinque e quarantatre centesimi)</i>  | m3   | 65,43       |
| E.08.04.<br>00 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K<br><i>(Euro uno e ventidue centesimi)</i>   | kg   | 1,22        |
| E.08.05.<br>00 | Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTRISALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K<br><i>(Euro uno e trentacinque centesimi)</i>   | kg   | 1,35        |
| E.08.10.<br>00 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m <sup>3</sup> . La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura. Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisoriale, la vibrazione meccanica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI<br><i>(Euro trecentottantacinque e novantasei centesimi)</i> | m3   | 385,96      |
| E.08.11.<br>00 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m <sup>3</sup> . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE<br><i>(Euro centottantadue e tre centesimi)</i>  | m3   | 182,03      |
| E.08.16.       | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida),  |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.   | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|------------|---|------|-------------|
| 00         | <p>classe di esposizione XF2, Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI &lt;25 cm</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trecentoquarantotto e novantadue centesimi)</i></p>  | m3   | 348,92      |
| E.08.18.00 | <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI &gt;35 cm</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro duecentottantatre e cinquantasette centesimi)</i></p>             | m3   | 283,57      |
| E.08.19.A  | <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 30 N/mm<sup>2</sup>confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quattrocentoventuno e sei centesimi)</i></p>        | m3   | 421,06      |
| E.08.19.B  | <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 30 N/mm<sup>2</sup>confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE pilastri</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cinquecentotre e settantotto centesimi)</i></p>                     | m3   | 503,78      |
| E.08.20.A  | <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 35 N/mm<sup>2</sup>, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trecentosettantasette e sedici centesimi)</i></p> | m3   | 377,16      |
| E.08.20.B  | <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, Rck 35 N/mm<sup>2</sup>, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m<sup>3</sup>. Nel prezzo si intendono</p>  |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.   | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|------------|---|------|-------------|
|            | compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE pilastri<br><i>(Euro cinquecentosettantotto e novantacinque centesimi)</i>   | m3   | 578,95      |
| E.09.03.00 | Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14) GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS<br><i>(Euro quaranta e sessantotto centesimi)</i>  | m    | 40,68       |
| E.09.09.A  | Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50 mm, di profili coprigiunto costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio a lavori finiti, il posizionamento delle clips di fissaggio in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo per pavimento larghezza visibile 70 mm<br><i>(Euro dieci e sette centesimi)</i>   | m    | 10,07       |
| E.11.04.00 | Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina e dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPASUPERIORE INTEGRATIVA<br><i>(Euro sei e sessantuno centesimi)</i>  | m2   | 6,61        |
| E.14.08.00 | Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a corere a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO<br><i>(Euro sette e cinquantacinque centesimi)</i> | m    | 7,55        |
| E.16.03.00 | Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4<br><i>(Euro quattordici e sette centesimi)</i>   | m2   | 14,07       |
| E.16.04.00 | Impermeabilizzazione di terrazze e poggiosi con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)<br><i>(Euro diciotto e settantanove centesimi)</i>  | m2   | 18,79       |
| E.16.05.00 | Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)<br><i>(Euro venti e settantasei centesimi)</i>  | m2   | 20,76       |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.       | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|----------------|---|------|-------------|
| E.18.15.<br>A  | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne<br><i>(Euro quindici e sessantuno centesimi)</i>   | m2   | 15,61       |
| E.18.15.<br>B  | Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne<br><i>(Euro quattordici e settantasette centesimi)</i>   | m2   | 14,77       |
| E.19.01.<br>00 | Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo supporto previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO<br><i>(Euro trentasette e ottantatre centesimi)</i> | m2   | 37,83       |
| E.19.06.<br>B  | Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm<br><i>(Euro sei e settantuno centesimi)</i>  | m2   | 6,71        |
| E.19.10.<br>A  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista   |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.   | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|------------|---|------|-------------|
|            | <i>(Euro trenta e quarantadue centesimi)</i>  | m2   | 30,42       |
| E.20.01.00 | Orditura di tetto costituita da muri in laterizio forato da cm 8, altezza media m 1, ad estradosso inclinato con tavellone da cm 6, sigillato con malta di cemento, esclusa l'eventuale cappa superiore ORDITURA DI TETTO COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO<br><i>(Euro quarantasette e settantatre centesimi)</i>  | m2   | 47,73       |
| E.20.02.A  | Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq<br><i>(Euro quarantacinque e trentacinque centesimi)</i> | m2   | 45,35       |
| E.20.14.00 | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO<br><i>(Euro quindici/00)</i>  | m2   | 15,00       |
| E.21.02.00 | Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre MANTO DI COPERTURA IN COPPI<br><i>(Euro trentasei e sessantaquattro centesimi)</i>   | m2   | 36,64       |
| E.21.21.04 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm<br><i>(Euro diciannove e trentuno centesimi)</i>   | ml   | 19,31       |
| E.22.02.B  | Fumaioli di cotto, a gabbietta con cappello, forniti in opera, compresi fissaggio e sigillatura con malta FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x42<br><i>(Euro centoventotto e sei centesimi)</i>   | Cad  | 128,06      |
| E.22.05.A  | Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo vibrocompresso colorato, a sezione costante, forniti in opera compresi fissaggio e sigillature con malta COMIGNOLI sezione interna cm 15x20<br><i>(Euro quaranta e novantadue centesimi)</i>  | m    | 40,92       |
| E.28.01.A  | Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni<br><i>(Euro sette e tredici centesimi)</i>  | m2   | 7,13        |
| E.28.01.B  | Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato   |      |             |



Elenco dei Prezzi

| COD.E.P.   | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|------------|---|------|-------------|
|            | l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni<br><i>(Euro sette e quarantasette centesimi)</i>   | m2   | 7,47        |
| E.29.01.03 | sezione circolare sviluppo 40 cm<br><i>(Euro ventiquattro/00)</i>   | ml   | 24,00       |
| E.29.08.02 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro 100 mm<br><i>(Euro ventuno e tredici centesimi)</i>   | ml   | 21,13       |
| NV.1       | Fornitura e posa di malta strutturale di tipo fibrorinforzata, tixotropica, monocomponente, ad elevata azione pozzolanica, a ritiro controllato adatta al ripristino e il consolidamento strutturale con rete di armatura metallica o in fibra di vetro di murature ammalorate Compresa la fornitura di rete elettrosaldata ø8 fissata mediante connettori metallici passanti, in modo tale che questi ultimi risultino in quantità pari ad almeno 6 per m2.<br>Nel prezzo si compensa anche la fornitura e posa di rasatura armata, da realizzare a stagionatura avvenuta della malta, con rete d'armatura annegata sullo strato più superficiale (verso l'esterno). Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri atti a dare una finitura a regola d'arte, compresi posteggi interni ed esterni.<br><i>(Euro sessantaquattro/00)</i> | mq   | 64,00       |
| NV.2       | Posa e fornitura di cerchiatura in acciaio, composta da profilati di varie dimensioni. La fornitura comprende ogni onere di saldatura e/o imbullonaggio come da schema fornito, la zincatura e la verniciatura a polveri colori da definire con la DL. Ogni onere compreso e compensato per dare il lavoro completo e a regola d'arte.<br><i>(Euro quattro e novantadue centesimi)</i>  | kg   | 4,92        |
| NV.3       | Fornitura e posa di strutture a capriata per posa tetto in legno, nel prezzo vengono compensate anche ogni onere per la realizzazione e delle flange di collegamento, costituite da piastre, eventuali tirafondi. Nel prezzo resta compresa e compensato l'onere di ogni eventuale saldatura , e/o aggancio come da shema allegato. La finitura comprende la zincatura e la verniciatura a polveri delle stesse a discrezione della DI o della stazione appaltante<br><i>(Euro cinque e ventotto centesimi)</i>   | kg   | 5,28        |
| NV.4       | Posa e fornitura di dispositivi anticaduta, come da progetto allegato. I prodotti si intendono certificati secondo la norma UNI 795:2002.<br><i>(Euro duemilaottocentottantuno e cinquantotto centesimi)</i>  | cad  | 2 881,58    |
| NV.5       | Realizzazione di cordoli atti a collegare solaio esistente tra piano Terra e Piano primo con muratura esistente, come da schema allegato dovranno essere realizzate ogni trave in acciaio delle barre ø16 saldate alle stesse. Nel prezzo viene compreso e copensato il ferro d'armo ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte<br><i>(Euro centonovantadue e novantotto centesimi)</i>  | ml   | 192,98      |
| NV.6       | smontaggio e successivo ripristino serramenti verso scala antincendio<br><i>(Euro duecentonovantacinque e trentanove centesimi)</i>   | cad  | 295,39      |
| NV.7       | taglio solaio e murature per realizzazione giunto tra i due fabbricati, compreso l'asporto della guaina superiore e della scossalina esistente<br><i>(Euro duecentottantotto e ottantadue centesimi)</i>  | ml   | 288,82      |
| NV.8       | Realizzazione di collegamento solaio-muratura tramite utilizzo di profilato 150x150 ancorato tramite saldatura al solaio esistente previa rimozione dell'intonaco per permettere l'affioro delle travature in acciaio. Ancoraggio mediante barre in acciaio diametro ø 16 filettata ogni 80 cm, e comunque in relazione alle travi del solaio , il tutto come da schema allegato. Il prezzo si intende compreso e compensato di ogni onere, compresa la demolizione dell'intonaco, il suo eventuale ripristino, il foro e l'ancoraggio delle barre, ed ogni onere necessario per dare l'intervento realizzato a regola d'arte, compreso ferro d'armo.   |      |             |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE   | U.M.    | PREZZO Euro |
|----------|---|---------|-------------|
|          | <i>(Euro centonovantadue e undici centesimi)</i>  | ml      | 192,11      |
| NV.9     | Ripristino pavimentazione esistente, compresa l'eventuale rigetto di massetto misto sabbia-cemento di supporto. Resta a discrezione della DL la scelta della paviemntazione da ripristinare, nell'eventualità di impossibile recupero<br><i>(Euro centonovantotto e venticinque centesimi)</i>  | a corpo | 198,25      |
| NV.10    | Smontaggio e riadattamento serramento in aderenza pilastro al piano Terra, per consentire la realizzazione del giunto sismico tra i due fabbricati. Ogni onere compreso e compensato<br><i>(Euro novecentottantaquattro e sessantacinque centesimi)</i>   | cad     | 984,65      |
| NV.11    | Smontaggio e ripristino impianto elettrico, nel prezzo viene previsto lo smontaggio delle linee interferenti con le operazioni di demolizione e ripristino delle murature esistenti, il successivo riallacciamento degli impianti e la ricollocazione delle strutture esistenti, quali scatole di derivazione, placche, plafoniere e lampade, etc. Ogni onere compreso e compensato<br><i>(Euro undicimilasettecentottanta/00)</i>  | a corpo | 11 780,00   |
| NV.12    | Smontaggio e ripristino impianto idraulico, nel prezzo viene previsto lo smontaggio delle linee interferenti con le operazioni di demolizione e ripristino delle murature esistenti, il successivo riallacciamento degli impianti e la ricollocazione delle strutture esistenti. Compreso lo smontaggio di ogni elemento interferente, quali radiatori, colonne di scarico, linee antincendio, etc. Ogni onere compreso e compensato<br><i>(Euro novemilaottocentottantuno e cinquantaquattro centesimi)</i>  | a corpo | 9 881,54    |
| NV.13    | Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso nastro forato in acciaio inchiodato al pannello in posizione dei giunti<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO<br><i>(Euro quattordici e quarantuno centesimi)</i>   | mq      | 14,41       |
| NV.14    | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con Lastre in cartongesso su orditura metallica doppia atta ad ottenere una resistenza al fuoco REI 120. Costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L.La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO REI 120<br><i>(Euro quaranta/00)</i> | mq      | 40,00       |
| NV.15    | Sostituzione di ancoraggi della scala di sicurezza esterna atti a subire eventuali azioni sismiche, onde disgiungere le strutture in accordo con la DL. Nel Prezzo viene ricompreso anche l'onere di ripristino di eventuali lesioni per l'eliminazione degli ancoraggi esistenti. Ogni altro onere compreso e compensato<br><i>(Euro novecentosessantanove e trenta centesimi)</i>   | a corpo | 969,30      |
| NV.16    | Demolizione parziale o totale di pareti in cartongesso di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br><i>(Euro tredici e settantanove centesimi)</i>  | mq      | 13,79       |

*Elenco dei Prezzi*

| COD.E.P. | DESCRIZIONE   | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|---|------|-------------|
| NV.17    | Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa demolizione di eventuale massetto inferiore. Nel Prezzo si intende compreso anche il rifacimento dell'eventuale massetto e la posa di una nuova pavimentazione a ripristino della demolizione eseguita.<br>SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE<br><i>(Euro trecentotrentasei e novantacinque centesimi)</i> | mq   | 336,95      |
| NV.18    | aumento idropitture per l'uso di ponteggi oltre 4 m<br><i>(Euro due e ottantotto centesimi)</i>   | mq   | 2,88        |
| PV.1     | Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: - reti in barre di acciaio elettrosaldate (diam 6:12) Fe B44K<br><i>(Euro centoquindici/00)</i>  | kg   | 115,00      |

Villorba, 15/04/2016

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_